

İHALE REHBERİ

TENDER GUIDELINES

Adıyaman Okul Projesi İhalesi-Ref. 30-Eylül-26

Tender of School Project in Adıyaman, Ref. No 30-Sep-26



Ek No.4	Appendix No. 4
YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI	CONTRACTOR'S RESPONSIBILITIES
1. Yüklenici, ihale kapsamında belirtilen işlerin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tüm işçilik, malzeme, ekipman, makine, araç, gereç, yükleme-boşaltma ve nakliye hizmetlerini temin etmek ve işleri projelerine, teknik şartnamelerine ve BoQ'larda belirtilen teknik özelliklere uygun olarak gerçekleştirmekle sorumludur. 2. Saha hazırlığı kapsamında gerekli tüm söküm, demontaj ve varsa yıkım işlerini yapmak; ortaya çıkan moloz, atık, eski malzeme ve diğer artıkların saha dışına taşınmasını ve ilgili yerel makamların talimatlarına uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır. 3. Kullanılmayan mevcut ekipman ve malzemeler, İdare tarafından gösterilen/tahsis edilen alana taşınacaktır. 4. Demontajı yapılan ve yeniden kullanılacak mevcut malzemelerin etiketlenmesi, sınıflandırılması, uygun şekilde istiflenmesi, taşınması ve korunması yüklenicinin sorumluluğundadır. 5. Nakliye, yükleme ve boşaltma sırasında oluşabilecek hasar, kayıp veya deformasyonlardan yüklenici sorumludur. Hasar gören veya yeniden kullanılamayacak duruma gelen malzemeler, İdarenin onayı doğrultusunda yüklenici tarafından yenilenecek veya onarılacaktır. 6. Nakliye veya indirme sırasında burulan, eksenel kaçıklığa uğrayan, lokal olarak ezilen veya galvaniz kaplaması derin şekilde soyulan hafif çelik elemanlar yeniden montajda kullanılmayacaktır. Eksik, çatlak veya deforme olmuş çelik profil karkasların yenileri ile değiştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.	1. The Contractor shall provide all labor, materials, equipment, machinery, tools, transportation, loading and unloading services, and other resources necessary for the complete execution of the works included in the tender, in accordance with the drawings, technical specifications, and BoQs. 2. As part of site preparation, the Contractor shall carry out all necessary dismantling, removal, demolition, and related works, and shall remove and dispose of all resulting debris, waste, old materials, and other residual materials outside the site in accordance with the instructions of the relevant local authorities. 3. Unused existing equipment and materials shall be transported to an area designated or allocated by the Employer. 4. Existing materials that are dismantled and intended for reuse shall be properly labeled, classified, stacked, transported, and protected by the Contractor. 5. The Contractor shall be responsible for any damage, loss, or deformation occurring during loading, unloading, transportation, or handling. Damaged or deformed materials shall be repaired or replaced by the Contractor subject to the approval of the Employer. 6. Light steel members that become twisted, axially misaligned, locally crushed, or deeply damaged in terms of their galvanized coating during transportation or unloading shall not be reused. Missing, cracked, or deformed steel profiles shall be replaced with new profiles by the Contractor.

İHALE REHBERİ

TENDER GUIDELINES

Adıyaman Okul Projesi İhalesi-Ref. 30-Eylül-26

Tender of School Project in Adıyaman, Ref. No 30-Sep-26



7. İşin yürütülmesi için gerekli tüm personelin temini, sevk ve idaresi yükleniciye aittir. Yüklenici, personelinin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmasını sağlayacaktır.
8. Yüklenici, çalışma süresince çalışanlarına gerekli kişisel koruyucu donanımları (KKD/PPE) sağlayacak ve bunların kullanılmasını temin edecektir.
9. Yüklenici; yangın söndürücüler, ilk yardım çantası, güvenlik ve uyarı levhaları, bariyerler ve işin niteliğine göre gerekli diğer acil durum ekipmanlarını sahada bulunduracaktır.
10. Yüklenici, işe başlamadan ve malzemelerin tedarikine geçmeden önce gerekli malzeme numunelerini, teknik dokümanları, ürün datasheet'lerini, uygunluk belgelerini ve gerekli diğer teknik dokümanları İdarenin onayına sunacaktır.
11. İdarenin onayı alınmayan hiçbir malzeme satın alınmayacak veya sahada kullanılmayacaktır. Onaylanan ürünün farklı bir ürünle değiştirilmesi halinde yeniden onay alınacaktır.
12. Yüklenici, gerekli olması halinde statik hesap, uygulama detayı, shop drawing, teknik çizim, ürün datasheet'i, test raporu, sertifika ve benzeri teknik dokümanları hazırlayarak İdarenin onayına sunacaktır.
13. Elektrik, mekanik, içme suyu, pis su, temel topraklaması ve diğer altyapı bağlantılarının yapılması, gerekli bağlantı elemanları ve yardımcı malzemelerin temini, gerekli testlerin gerçekleştirilmesi ve sistemlerin çalışır durumda teslim edilmesi yüklenici kapsamındadır.
14. İdare tarafından muhafaza edilen su deposu, hidrofor, petekler/radyatörler, tank, yangın dolapları, rack kabinleri, access point'ler, prizler, data hatları ve benzeri elektrik ve mekanik ekipmanların yeniden montajı, bağlantılarının yapılması ve çalışır durumda teslim edilmesi yüklenici kapsamındadır.

7. The Contractor shall provide, manage, and supervise all personnel required for the execution of the works. The Contractor shall ensure that all personnel comply with applicable occupational health and safety requirements.
8. The Contractor shall provide all necessary personal protective equipment (PPE) to its personnel and shall ensure its proper use throughout the works.
9. The Contractor shall provide fire extinguishers, first-aid kits, safety and warning signs, barriers, and other emergency equipment required according to the nature of the works.
10. Prior to procurement and commencement of the relevant works, the Contractor shall submit the required material samples, technical documents, product datasheets, certificates of conformity, and other relevant documentation to the Employer for approval.
11. No material shall be purchased or used on site without the required approval. Any proposed substitution of an approved product with another product shall be subject to renewed approval.
12. Where required, the Contractor shall prepare and submit structural calculations, construction details, shop drawings, technical drawings, product datasheets, test reports, certificates, and other technical documentation for approval by the Employer.
13. The Contractor shall be responsible for the execution of electrical, mechanical, potable water, wastewater, foundation earthing, and other infrastructure connections, including the provision of all necessary connection components and ancillary materials, the performance of required tests, and the delivery of the systems in operational condition.
14. The Contractor shall be responsible for the reinstallation, reconnection, testing, and commissioning of existing equipment retained by the Employer, including the water tank, booster pump system, radiators, tank, fire cabinets,

İHALE REHBERİ

TENDER GUIDELINES

Adıyaman Okul Projesi İhalesi-Ref. 30-Eylül-26

Tender of School Project in Adıyaman, Ref. No 30-Sep-26



15. Mevcut elektrik ve mekanik tesisatların sökülmesi ve yeniden monte edilmesi sırasında eksik veya kullanılamayacak durumda bulunan mekanik boruların ve elektrik kablolarının yenileri ile değiştirilmesi yüklenici kapsamındadır.
16. Yüklenici, çalışmalarından dolayı mevcut yapı, ekipman, tesisat veya üçüncü şahıslara ait mallarda meydana gelen zararları gidermekle sorumludur.
17. Yüklenici tarafından gerçekleştirilen hatalı veya kusurlu işçilik, İdarenin talebi üzerine yüklenici tarafından sökülecek, düzeltilecek ve yeniden yapılacaktır.
18. Yüklenici, saha toplantılarına katılacak ve İdare tarafından gerekli görülen koordinasyon çalışmalarını yürütecektir.
19. Yüklenici, ihale dokümanında belirtilen iş programına uygun şekilde çalışacak ve işin ilerleyişi hakkında İdareye gerekli bilgileri sağlayacaktır.
20. İşlerin tamamlanmasından sonra çalışma alanının temizlenmesi, geçici tesis ve ekipmanların kaldırılması, atıkların uzaklaştırılması ve alanın kullanıma hazır şekilde teslim edilmesi yüklenici kapsamındadır.
21. Yüklenici, hafif çelik yapının yeniden montajından önce mevcut profiller esas alınarak gerekli statik hesapları yaptıracak ve hesapları kontrol ettirecektir. Gerekli teknik dokümanlar İdarenin onayına sunulacaktır. Yapı, ihale dokümanında belirtilen deprem yönetmeliği ve ilgili çelik yapı standartlarının gereklerini sağlayacaktır.
22. Mevcut 10 mm çimento esaslı yonga levhaların, kapı ve pencerelerin, asma tavan taşıyıcı sistem ve panellerinin, OSB çatı elemanlarının, sac kaplamaların, çatı ısı yalıtımı cam yününün, olukların ve yağmur iniş borularının dikkatli şekilde sökülmesi, korunması, taşınması ve yeniden monte edilmesi yüklenici kapsamındadır.

- rack cabinets, access points, sockets, data lines, and other electrical and mechanical equipment.
15. Where existing electrical and mechanical systems are dismantled and reinstalled, missing or unusable mechanical pipes and electrical cables shall be replaced with new ones by the Contractor.
 16. The Contractor shall be responsible for repairing any damage caused by its works to the existing building, equipment, installations, or property belonging to third parties.
 17. Defective or improper workmanship carried out by the Contractor shall, upon instruction of the Employer, be removed, corrected, and reinstated by the Contractor.
 18. The Contractor shall attend site meetings and carry out the coordination activities required by the Employer.
 19. The Contractor shall perform the works in accordance with the work programme stated in the tender documents and shall provide the Employer with the necessary information regarding the progress of the works.
 20. Upon completion of the works, the Contractor shall clean the work areas, remove temporary facilities and equipment, remove all waste and surplus materials, and leave the site clean and ready for use.
 21. Prior to the reassembly of the light steel structure, the Contractor shall arrange for the necessary structural calculations based on the existing profiles and shall have such calculations checked. The relevant technical documentation shall be submitted to the Employer for approval. The structure shall comply with the applicable seismic regulations and relevant steel structure standards specified in the tender documents.
 22. The careful dismantling, protection, transportation, storage, and reinstallation of the existing 10 mm cement-bonded particle boards, doors and windows, suspended ceiling support system and panels, OSB roof

İHALE REHBERİ

TENDER GUIDELINES

Adıyaman Okul Projesi İhalesi-Ref. 30-Eylül-26

Tender of School Project in Adıyaman, Ref. No 30-Sep-26



23. Çimento esaslı yonga levhalar arasında cam yünü ses yalıtımı ile çatı sisteminde öngörülen cam yünü ısı yalıtımının uygulanması yüklenici kapsamındadır.
24. Temel topraklaması ile içme suyu, pis su ve elektrik altyapı hatlarının bağlantılarının yapılması, gerekli bağlantı elemanları ve yardımcı malzemelerin temini yüklenici kapsamındadır.
25. Kazı işlerinde; kazının yapılması, çıkan malzemenin taşıtlara yüklenmesi, BoQ'da belirtilen taşıma mesafesine kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması/serilmesi, kazı sonrası kalan boşlukların doldurulması ve kazı alanının tesviyesi yüklenici kapsamındadır.
26. Patlayıcı madde kullanılmadan yapılacak yumuşak kaya kazılarında; kayanın makine ile kırılması, sökülmesi ve kazılması, taşıtlara yüklenmesi, BoQ'da belirtilen mesafeye kadar taşınması, depo/imla/sedde alanında boşaltılması ve serilmesi, kazı tabanı ve yan cidarlarının tesviyesi yüklenici kapsamındadır.
27. Temel ve hendek dolgularında kullanılacak kazı malzemesi; kök, ot, kesek ve uygun olmayan taşlardan temizlenecek, yaklaşık 20 cm'lik tabakalar halinde serilecek, sulanacak ve uygun ekipmanla sıkıştırılacaktır. Dolgu tamamlandıktan sonra yüzey tesviyesi yapılacaktır.
28. BoQ'da öngörülen 32 mm'ye kadar kırmataşın temini, sahaya nakli, serilmesi, sulanması ve titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması yüklenici kapsamındadır.
29. Betonarme imalatlarında BoQ'da belirtilen C16/20, C20/25 ve C30/37 sınıflarındaki betonların temini, nakliyesi, beton pompası ile dökülmesi, yerleştirilmesi, vibratörle sıkıştırılması, sulanması, kür ve

- elements, sheet metal cladding, roof mineral wool insulation, gutters, and rainwater downpipes shall be the responsibility of the Contractor.
23. The Contractor shall carry out all required thermal and acoustic insulation works, including the installation of glass wool acoustic insulation between the cement-bonded particle boards and the specified glass wool thermal insulation within the roof system.
 24. The Contractor shall execute the foundation earthing and potable water, wastewater, and electrical infrastructure connections, including all necessary connection components and ancillary materials.
 25. For excavation works, the Contractor shall be responsible for excavation, loading of excavated material onto vehicles, transportation to the distances specified in the BoQ, disposal/spreading at designated disposal, fill, or embankment areas, backfilling of remaining voids after excavation, and grading and leveling of the excavation areas.
 26. For excavation in soft rock, excavation shall be carried out without the use of explosives. The Contractor shall be responsible for mechanical breaking, removal and excavation of the rock, loading, transportation to the distances specified in the BoQ, disposal/spreading at designated disposal, fill, or embankment areas, and trimming and leveling of the excavation bottom and side faces.
 27. Material used for foundation and trench backfilling shall be free from roots, vegetation, lumps, and unsuitable stones. The material shall be placed in approximately 20 cm layers, watered and compacted using suitable equipment. Final surface leveling shall be carried out upon completion.
 28. The supply, transportation, spreading, watering, and layer-by-layer compaction of crushed stone up to 32 mm, as specified in the BoQ, shall be included in the Contractor's scope.

İHALE REHBERİ

TENDER GUIDELINES

Adıyaman Okul Projesi İhalesi-Ref. 30-Eylül-26

Tender of School Project in Adıyaman, Ref. No 30-Sep-26



bakımı ile gerekli kalite kontrol ve deneylerin yapılması yüklenici kapsamındadır. 30. Betonarme çelik hasır imalatında; malzemenin temini, projeye uygun kesim ve yerleştirme, bindirme ve eklerin yapılması, mesnetlerin oluşturulması ve gerekli taşıma işlemleri yüklenici kapsamındadır. 31. Ø8-Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuklarının projeye uygun olarak temini, kesilmesi, bükülmesi, yerine konulması ve bağlanması yüklenici kapsamındadır. 32. Betonarme kalıp imalatında BoQ'da belirtilen 21 mm kalınlığında film kaplı plywood kalıplar kullanılacak; kalıpların projeye uygun kurulması, gerekli takviyelerin yapılması ve beton dökümü sonrasında sökülmesi yüklenici kapsamındadır. 33. Şap imalatından önce yüzeylerin temizlenmesi ve hazırlanması; BoQ'da belirtilen 2,5 cm kalınlığında, 400 kg çimento dozlu şapın uygulanması, perdahlanması, gerektiğinde sulanması ve temizlenmesi yüklenici kapsamındadır. 34. Çatı su yalıtımında BoQ'da belirtilen 3 mm kalınlığında plastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtünün uygulanması; gerekli bindirmelerin, sabitlemelerin ve ek yeri birleşimlerinin yapılması ve yalıtımın sürekliliğinin sağlanması yüklenici kapsamındadır. 35. Porselen karo döşemelerinde yüzey hazırlığı, uygun yapıştırıcı kullanımı, 3 mm derz aralıklarının korunması, derz dolgularının uygulanması ve imalat sonrası yüzey temizliği yüklenici kapsamındadır. 36. İç ve dış cephe boya uygulamalarında yüzey hazırlığı, kabaran ve dökülen mevcut boyaların temizlenmesi, gerekli tamiratların yapılması, zımparalama/raspalama, uygun astarın uygulanması ve	29. For reinforced concrete works, the supply of C16/20, C20/25, and C30/37 concrete specified in the BoQ, including transportation, pumping, placing, vibration, curing, watering, maintenance, and required quality control and testing, shall be included in the Contractor's scope. 30. For welded wire mesh reinforcement, the Contractor shall provide the material, carry out cutting and placement in accordance with the drawings, provide overlaps and connections, install supports, and perform all necessary handling and transportation. 31. The supply, cutting, bending, positioning, and tying of Ø8-Ø12 mm ribbed reinforcing steel bars, as specified in the BoQ and drawings, shall be included in the Contractor's scope. 32. Reinforced concrete formwork shall be constructed in accordance with the drawings. 21 mm thick film-faced plywood formwork, as specified in the BoQ, shall be used. The Contractor shall provide all necessary supports and reinforcement and shall remove the formwork safely and at the appropriate time following concrete placement. 33. Prior to screed application, surfaces shall be cleaned and prepared. The Contractor shall apply the 2.5 cm thick screed with the cement dosage specified in the BoQ, including leveling, finishing, curing/watering where required, and cleaning. 34. For roof waterproofing, the Contractor shall prepare the substrate and install the 3 mm thick plastomer-modified polymer bituminous membrane with glass-fiber reinforcement specified in the BoQ, including all required overlaps, fixing, and proper sealing/welding of joints, ensuring continuity of the waterproofing system. 35. For porcelain tile works, the Contractor shall prepare the substrate, use suitable adhesive, maintain the specified 3 mm joint spacing, apply joint grout, and clean the finished surfaces.
---	--

İHALE REHBERİ

TENDER GUIDELINES

Adıyaman Okul Projesi İhalesi-Ref. 30-Eylül-26

Tender of School Project in Adıyaman, Ref. No 30-Sep-26



BoQ'da belirtilen boya sisteminin uygulanması yüklenici kapsamındadır.

37. Asma tavan imalatında 60×60 cm modül ölçüsüne uygun galvanizli metal taşıyıcı sistem; ana taşıyıcılar, tali taşıyıcılar, askı elemanları ve bağlantı aksesuarları dahil olmak üzere eksiksiz şekilde temin ve monte edilecektir.
38. Yeni yapılacak çimentolu yonga levha duvar kaplamalarında BoQ'da belirtilen 12 mm kalınlığındaki tek plaka levhalar projeye uygun ölçülerde kesilecek, mevcut madeni profillere uygun bağlantı elemanlarıyla sabitlenecek ve projede belirtilen derz boşlukları korunacaktır.
39. Yüklenici, yaptığı tüm imalatların ilgili projelere, teknik şartnamelere, BoQ'lara, yürürlükteki mevzuata ve ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu sağlayacaktır.
40. Beton, betonarme çelik, çelik hasır, çelik çubuklar ve diğer test gerektiren imalatlarda gerekli laboratuvar, kalite kontrol ve deney giderleri yüklenici kapsamındadır. Talep edilmesi halinde deney sonuçları ve kalite belgeleri İdareye sunulacaktır.
41. İhale kapsamında yer alan yeni ürün ve imalatlar için asgari garanti süresi 2 yıl olacaktır. Üretici garantisinin daha uzun olması halinde daha uzun garanti süresi geçerli olacaktır.
42. Yüklenici, İdare tarafından talep edilen kontrol, test, düzeltme ve kabul işlemlerine gerekli personel, araç ve ekipman ile destek verecektir.
43. 8 cm yüksekliğindeki beton parke taşı imalatında; tabanın düzenlenmesi, 10 cm kum tabakasının serilmesi, parke taşlarının projede belirtilen eğim ve derz aralıklarına uygun döşenmesi, tokmaklanması, derzlerin kumla doldurulması ve yüzey temizliği yüklenici kapsamındadır.

36. For internal and external painting works, the Contractor shall prepare the surfaces, remove loose and peeling existing paint, carry out necessary repairs, sanding/scraping, apply the specified primer, and apply the paint system and number of coats specified in the BoQ.
37. For suspended ceiling works, the Contractor shall provide and install a complete galvanized metal support system suitable for the specified 60×60 cm module, including main runners, secondary runners, suspension elements, and all necessary connection accessories.
38. For new cement-bonded particle board wall cladding, the Contractor shall cut the 12 mm thick single-layer boards to the required dimensions, fix them to the existing metal profiles using suitable fasteners, and maintain the joint gaps specified in the drawings and BoQ.
39. The Contractor shall ensure that all materials, equipment, and workmanship comply with the applicable drawings, technical specifications, BoQs, applicable legislation, and standards specified in the tender documents.
40. The Contractor shall bear the costs of all laboratory services, quality control, and testing required for concrete, reinforcing steel, welded wire mesh, steel elements, and other materials requiring testing. Test results and relevant quality documentation shall be submitted to the Employer upon request.
41. The minimum warranty period for new products and works included in the tender shall be two (2) years. Where the manufacturer's warranty period is longer, the longer warranty period shall apply.
42. The Contractor shall provide the personnel, equipment, and tools required to support inspections, testing, rectification, and acceptance activities requested by the Employer.
43. For 8 cm high concrete paving blocks, the Contractor shall prepare and level the base, install the 10 cm sand bedding layer, lay the paving blocks in

İHALE REHBERİ

TENDER GUIDELINES

Adıyaman Okul Projesi İhalesi-Ref. 30-Eylül-26

Tender of School Project in Adıyaman, Ref. No 30-Sep-26

44. 50×20×10 cm boyutlarındaki beton bordürlerin projeye uygun şekilde döşenmesi ve birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması yüklenici kapsamındadır.
45. Mevcut duvar üzerine yapılacak beton harpuşta imalatında; tesviye betonu, damlalıkların oluşturulması, yan ve üst yüzeylere mozayik harcı ile kaplama, silme/taraklama ve gerekli kalıp imalatları yüklenici kapsamındadır.
46. 1,20 m yüksekliğindeki panel tel çitin; direkleri, flanşları, bağlantı elemanları, montaj klipsleri ve diğer yardımcı malzemeleri dahil olmak üzere temini ve montajı yüklenici kapsamındadır.
47. 6 m yüksekliğindeki paslanmaz çelik bayrak direğinin, kagir temel imalatları, ankrajları, flanşı, rozet kapağı, iç çelik halat sistemi, döner mekanizması ve çıkıklı mekanizması dahil olmak üzere proje ve BoQ'ya uygun şekilde temini ve montajı yüklenici kapsamındadır.
48. Güvenlik kulübesi, gazebo ve çocuk oyun grubunun proje çizimlerinde belirtilen ölçü ve teknik özelliklere uygun olarak temini, nakliyesi, montajı ve kullanıma hazır şekilde teslim edilmesi yüklenici kapsamındadır.
49. Ahşap yaylı zipzip ve tahterevallinin BoQ ve proje detaylarında belirtilen teknik özelliklere uygun olarak temini, montajı ve kullanıma hazır şekilde teslim edilmesi yüklenici kapsamındadır.
50. Yaya giriş kapısı (4 m) ve 1,50 m profil kapının temini, gerekli bağlantı elemanları ve aksesuarları ile montajı yüklenici kapsamındadır.
51. 40×40×4 cm kauçuk zemin kaplamasının temini ve montajı; uygulama yüzeyinin hazırlanması, temizlenmesi, gerekli yapıştırıcıların temini ve uygulanması dahil olmak üzere yüklenici kapsamındadır.

- accordance with the specified slopes and joint spacing, compact them, fill the joints with sand, and clean the finished surface.
44. The Contractor shall supply and install 50×20×10 cm concrete curbstones in accordance with the drawings and technical requirements, including sealing of joints with 400-dosage cement mortar.
 45. For concrete coping works on existing walls, the Contractor shall carry out leveling concrete, form drip edges, apply mosaic mortar to the top and side surfaces, perform finishing/combing, and provide all necessary formwork and ancillary works.
 46. The Contractor shall supply and install the 1.20 m high panel-type steel fence specified in the BoQ, including posts, flanges, connection elements, mounting clips, and all necessary accessories.
 47. The Contractor shall supply and install the 6 m high stainless steel flagpole specified in the BoQ, including its masonry foundation, anchors, flange, cover, internal steel rope system, rotating mechanism, and crank mechanism.
 48. The Contractor shall supply, transport, assemble, and make ready for use the security cabin, gazebo, and children's playground equipment in accordance with the dimensions, details, and technical requirements specified in the drawings and BoQ.
 49. The Contractor shall supply and install the wooden spring rider and seesaw in accordance with the technical requirements specified in the BoQ and drawings and shall deliver them ready for use.
 50. The Contractor shall supply and install the 4 m pedestrian entrance gate and 1.50 m profile gate, including all required connection elements and accessories.
 51. The Contractor shall supply and install the 40×40×4 cm rubber flooring, including preparation and cleaning of the application surface and supply and application of the required adhesive and ancillary materials.

İHALE REHBERİ

TENDER GUIDELINES

Adıyaman Okul Projesi İhalesi-Ref. 30-Eylül-26

Tender of School Project in Adıyaman, Ref. No 30-Sep-26



52. Atatürk Büstü mermer kaplamasının proje çizimlerinde belirtilen ölçü ve teknik özelliklere uygun olarak temini, nakliyesi ve montajı yüklenici kapsamındadır. 53. Yüklenici, ihale kapsamında kullanılan tüm malzemelerin BoQ ve teknik şartnamelerde belirtilen özellikleri sağlamasını temin edecek; gerekli numune, teknik doküman, uygunluk belgesi, test raporu ve garanti belgelerini İdarenin talebi halinde sunacaktır. 54. Tüm imalatlar, gerekli kontrolleri ve testleri tamamlanmış, güvenli, çalışır ve kullanıma hazır durumda teslim edilecektir. 55. Yüklenici, işlerin tamamlanmasını müteakip sahayı tüm atık, ambalaj, fazla malzeme ve geçici ekipmanlardan arındırarak temiz ve kullanıma hazır şekilde teslim edecektir.	52. The Contractor shall supply, transport, and install the marble cladding for the Atatürk bust in accordance with the dimensions, details, and technical requirements specified in the drawings. 53. The Contractor shall ensure that all materials used within the tender scope comply with the requirements specified in the BoQs and technical specifications and shall submit samples, technical documentation, certificates of conformity, test reports, and warranty documents when requested by the Employer. 54. All works shall be completed with the necessary inspections and tests carried out and shall be delivered in a safe, operational, and ready-to-use condition. 55. Upon completion of the works, the Contractor shall remove all waste, packaging, surplus materials, and temporary equipment from the site and leave the work area clean and ready for use.
<u>Taahhüt Edilmiş Karar</u> [Tedarikçi Adı], UIYV (Uluslararası İslami Yardım Vakfı Türkiye) ile, ilgili ihale dokümanlarında belirtilen şartlar ve UIYV sözleşmelerinde yer alan geçerli hüküm ve koşullar doğrultusunda aşağıda belirtilen ihale kapsamında sözleşme imzalamayı taahhüt eder: İhale Başlığı: Adıyaman Okul Projesi İhalesi-Ref. 30-Eylül-26 Tedarikçi, bu satın almaya ilişkin ihale dokümanlarını, teknik şartnameyi, özel koşulları ve diğer ilgili gereklilikleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Tarih: Tedarikçi Adı: Yetkili İmza ve Firma Kaşesi:	<u>Declaration of commitment</u> [Supplier Name] hereby confirms its commitment to enter into a contract with UIYV (Uluslararası İslami Yardım Vakfı Türkiye), in accordance with the applicable terms and conditions of UIYV contracts and the requirements specified in the tender documents for: Tender Title: Tender of School Project in Adıyaman, Ref. No 30-Sep-26 The Supplier confirms that it has read, understood and accepted the tender documents, technical specifications, special conditions and other applicable requirements related to this procurement. Date: Supplier Name: Authorised Signature and Company Stamp:.....